Транспортирование и хранение

Транспортирование лесов может осуществляться транспортом любого вида (в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов).

- Элементы лесов должны быть рассортированы по видам (ригель, стойка, связь и т.д.) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, перед транспортированием, при этом мелкие детали следует упаковать в ящики.
- Сбрасывать элементы с транспортных средств при разгрузке запрещается.
- Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
- В случае длительного хранения элементы лесов укладываются на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.
- Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий, при длительном хранении должны подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366 - 75 (или другой равноценной смазкой).

Гарантии изготовителя.

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие клиновых строительных лесов ЛСК 100 и требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии 6 месяцев со дня поступления потребителю.

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приёмку _____

Комплектовочная ведомость.

Элементы лесов	Кол-во
Стойка вертикальная 3000	
Стойка вертикальная 2500	
Стойка вертикальная 2000	
Стойка вертикальная 1500	
Стойка вертикальная 1000	
Связь горизонтальная 1000	
Связь горизонтальная 1500	
Связь горизонтальная 2000	
Связь горизонтальная 2500	
Связь горизонтальная 3000	
Усиленный ригель (ферма)	
Стартовый элемент	
Подпятник (домкрат)	
Диагональ торцевая	
Диагональ продольная	
Лестница	
Настил (металлический / деревянный)	
Ограждение торцевое	
Ограждение продольное	
Хомут глухой (цинк)	
Хомут поворотный (цинк)	
Кронштейн (стеновая опора)	
Стойка ограждения	
Хомутовая стяжка	
Стабилизирующая опора в сборе	
Консоль навесная	
Бортовая доска	

Внимание: количество кронштейнов, настилов и лестничных маршей, а также наличие бортовых досок определяет заказчик строительных лесов согласно ППР для каждого объекта.